

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Kraszewicach
ADRES INWESTYCJI : Kraszewice gm. Masłowice
INWESTOR : Gmina Masłowice
ADRES INWESTORA : Masłowice 4, 97-515 Masłowice
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy Foryś
DATA OPRACOWANIA : 07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana pokrycia dachu					
1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6.90*3*2	m m	 41.400	41.400
				RAZEM	41.400
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 33.2*2	m m	 66.400	66.400
				RAZEM	66.400
3	KNR 4-01 0511-02	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.falistych nadających się do użytku 33.2*7*2	m ² m ²	 464.800	464.800
				RAZEM	464.800
4	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.58+0.38+0.29	m ³ m ³	 1.250	1.250
				RAZEM	1.250
5	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm 464.8	m ² m ²	 464.800	464.800
				RAZEM	464.800
6	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 56	m m	 56.000	56.000
				RAZEM	56.000
7	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 10	m m	 10.000	10.000
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 61.6*0.3	m ² m ²	 18.480	18.480
				RAZEM	18.480
9	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 3	szt. szt.	 3.000	3.000
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 1.25	m ³ m ³	 1.250	1.250
				RAZEM	1.250
11	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 30	m m	 30.000	30.000
				RAZEM	30.000
12	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 475.3	m ² m ²	 475.300	475.300
				RAZEM	475.300
13	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc. 475.3	m ² m ²	 475.300	475.300
				RAZEM	475.300
14	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach 475.3	m ² m ²	 475.300	475.300
				RAZEM	475.300
15	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek czołowych-wiatrownic i deski podrynnowej 95.9	m m	 95.900	95.900
				RAZEM	95.900
16	NNRNKB 202 0521-01	(z.I) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25cm - wykonanie i montaż obróbek blacharskich pasów pod i nadrynnowych, wiatrownic i obróbek kominów 17+17+17.04+3.42	m ² m ²	 54.460	54.460
				RAZEM	54.460
17	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 34	m m	 34.000	34.000
				RAZEM	34.000
18	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm 68	m m	 68.000	68.000
				RAZEM	68.000
19	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
20	KNR 0-15II 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej pod wyłaz dachowy	m		8.000
		4*2	m	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie wyłazu w połaci dachowej	szt		2.000
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 0-18 2611-07	Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej do podbitki dachowej	m ²		40.990
		11.2+29.79	m ²	40.990	
				RAZEM	40.990
23	KNR 0-18 2613-03	Montaż podbitki dachowej na gotowym ruszcie	m ²		40.990
		11.2+29.79	m ²	40.990	
				RAZEM	40.990
24	KNR 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączy przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu.	m		120.000
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
25	KNR 5-08 0501-01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	kpl.		33.000
		33	kpl.	33.000	
				RAZEM	33.000
26	KNR 5-08 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych halogenowych	szt.		33.000
		33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
27	KNR 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10m	m ²		552.000
		552	m ²	552.000	
				RAZEM	552.000