

PROJEKT BUDOWLANY



ST PROJEKT Jacek Staniek
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265



Zleceniodawca :
Inwestor:

**Gmina Masłowice
Masłowice 4
97-515 Masłowice**



Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice
na działce o nr ewid. 1301 obręb 0011 Kraszewice**



Adres inwestycji: **dz. nr ewid. 1301 obręb 0011 Kraszewice, gm. Masłowice**

Stadium: P B

Branża: DROGOWA

Autor branży drogowej:	inż. Anna Jędras	
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21	

Kategorie obiektów budowlanych:
XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe

Spis zawartości: Projekt zagospodarowania terenu, opis do projektu, oświadczenie projektanta,
uprawnienia projektanta, informacja BIOZ, rysunki (wg spisu treści), uzgodnienia.

Kąty, Lipiec 2021

1.Spis treści

1.	SPIS TREŚCI	2
2.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3
2.1	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:.....	3
2.2	OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ:.....	3
2.3	OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	4
3.	PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ	6
3.1	INFORMACJE OGÓLNE:	6
3.2	OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ:.....	6
3.3	ODWODNIENIE	8
3.4	WARUNKI GRUNTOWO-WODNE	8
3.5	WPŁYW NA ŚRODOWISKO.....	8
3.6	URZĄDZENIA OBCE I KOLIZJE	8
4.	INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	9
5.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....	15
5.1	RYS. 1 LOKALIZACJA	15
5.2	RYS. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	16
5.3	RYS. 3 PRZEKRÓJ POPRZECZNY JEZDNI	17
6.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	18
7.	IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA	19
8.	ZAŁĄCZNIKI	22
8.1	UZGODNIENIE PROJEKTU Z ORANGE POLSKA S.A. Z DNIA 14.07.2021	22

2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar, na którym planowana jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszowice znajduje się na działce nr ewid. 1301 obręb 0011 Kraszowice, gm. Masłowice.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie radomszczańskim, na terenie gminy Masłowice w miejscowości Kraszowice. Pas drogowy przebudowywanej drogi wewnętrznej stanowi działka o numerze ewidencyjnym 1301 obręb 0011 Kraszowice, gm. Masłowice.

Droga przeznaczona do przebudowy znajduje się na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejąca droga przebiega wzdłuż pól uprawnych oraz lasów.

Na dzień dzisiejszy droga posiada nawierzchnię utwardzoną w sposób niejednorodny.

Jezdnia w stanie istniejącym nie posiada stałej szerokości, droga nie posiada poboczy. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spływ powierzchniowy wód deszczowych i roztopowych na tereny przydrożne. Zły stan nawierzchni jezdni stwarza istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników drogi i jest poważnym źródłem hałasu, który emitują poruszające się pojazdy po zniszczonej nawierzchni.

W związku z powyższym zachodzi uzasadniona konieczność podjęcia przedmiotowej inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej.

Na działce nr ewid. 1301 obręb 0011 Kraszewice, gm. Masłowice w zakresie opracowania występuje podziemne uzbrojenie terenu:

- sieć telekomunikacyjna .

2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ:

Projektuje się przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice na działce o nr ewid. 1301 obręb 0011 Kraszewice. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego. Istniejącą nawierzchnię należy przed ułożeniem nowych warstw konstrukcyjnych wykorytować a następnie wyprofilować i zagęścić. Zakłada się wykonanie koryta na głębokość 5-

10 cm. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu koryta drogi należy ułożyć warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego. Dodatkowo wzdłuż projektowanej jezdni projektuje się pobocza obustronne gruntowe o szerokości 50 cm.

Powierzchnia projektowanej jezdni z kruszywa łamanego: 1872 m²

Długość przebudowywanej drogi: 623,85 m.b.

Powierzchnia poboczy gruntowych: 586 m²

2.3 OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania zamyka się w granicy działki inwestycyjnej - działki nr ewid: 1301 obręb 0011 Kraszewice, gm. Masłowice. Ponadto planowana przebudowa drogi w miejscowości Kraszewice nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesu osób trzecich.

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochrony konserwatorskiej, które podlegają opiece i ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.). W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego:

Planowana przebudowa znajduje się na terenie, który nie znajduje się w

granicach terenu górniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywalnych zagrożeń środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Brak przewidywanych zagrożeń środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników przebudowywanego obiektu budowlanego.

3.PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ

3.1 INFORMACJE OGÓLNE:

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są:

- Zlecenie Inwestora
- Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1186);
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124);
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 z późn. zmianami);

3.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ:

3.2.1 Konstrukcja drogi.

L.p.	Parametr	Stan istniejący	Założenia projektowe
1.	Kategoria drogi	Droga wewnętrzna	Droga wewnętrzna
2.	Klasa drogi	-	-
3.	Prędkość Projektowa	-	V=30km/h
4.	Długość odcinka	623,85 m.b	623,85 m.b
5.	Nawierzchnia jezdni	Nawierzchnia nieulepszona	Jezdnia z kruszywa łamanego
6.	Szerokość jezdni	2.5-3.0 m.b.	3.0 m.b.
7.	Szerokość poboczy	brak	Pobocza gruntowe szerokości 0.5 m.b.
8.	Przekrój poprzeczny:	Zmienny	Daszkowy

3.2.2 Parametry drogi

Ze względu na stan istniejącej nawierzchni przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego. Istniejącą nawierzchni gruntową należy przed ułożeniem nowych warstw konstrukcyjnych wykorytować a następnie wyprofilować i zagęścić. Zakłada się

wykonanie koryta na głębokość 5-10 cm. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu koryta drogi należy wykonać jezdnię o nawierzchni z kruszywa łamanego.

3.2.3 Konstrukcja drogi.

Konstrukcja jezdni:

- miał kamienny frakcji 0-4 mm lub kliniec frakcja 2-8 mm gr.2 cm, wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr.6 cm, wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63.0 stabilizowanej mechanicznie gr.12 cm, wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010
- istniejąca podłoże gruntowe- korytowanie, profilowanie i zagęszczanie gr.5-10 cm

3.2.4 Trasa drogi.

Droga w stanie istniejącym jest drogą wewnętrzną. Przebudowa zostanie wykonana zgodnie z istniejącą osią drogi. Plan sytuacyjny drogi został przedstawiony na rysunku nr 2.

3.2.5 Przekrój poprzeczny drogi.

Szerokość przebudowywanej jezdni wynosi 3.0 m.b.. Jezdnia posiada przekrój daszkowy 2% pozwalający na odprowadzenie wody na tereny przydrożne. Droga będzie posiadać obustronne pobocza utwardzone o szerokości 50 cm.

3.2.6 Wykonanie poboczy utwardzonych z gruntu rodzimego.

W ramach przebudowy należy również wykonać obustronne pobocza gruntowe. Przed wykonaniem poboczy należy wykonać ścięcie istniejącego gruntu rodzimego. Pobocza należy wykonać o szerokości 50 cm. Nachylenie poprzeczne poboczy wykonać o spadku 8% w kierunku od jezdni.

3.3 ODWODNIENIE

Za pomocą przekroju poprzecznego jezdni wody opadowe zostaną sprowadzone na tereny przydrożne jak dotychczas.

3.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na całym opracowaniu stwierdzono występowanie gruntów G1. Warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania zalicza się do prostych a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.5 WPŁYW NA ŚRODOWISKO.

Planowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. ((Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z późniejszymi zmianami) nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na istniejący stan drogi oraz na zakres planowanych robót przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków związanych z uciążliwością i szkodliwością dla środowiska, a wręcz warunki te polepszy (mniejszy hałas spowodowany obecnie złym stanem nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie spalin wynikające z krótszego czasu przejazdu).

3.6 URZĄDZENIA OBCE I KOLIZJE

Na działce nr ewid. 1301 obręb 0011 Kraszewice w zakresie opracowania występuje podziemne uzbrojenie terenu:

- sieć telekomunikacyjna

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w pobliżu słupów linii energetycznej, wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w porozumieniu z przedstawicielami właścicieli tych obiektów. Robot z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności tak aby nie naruszyć uzbrojenia naziemnego.

4.INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA



ST PROJEKT Jacek Staniek
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265



Zlecniodawca :
Inwestor:

**Gmina Masłowice
Masłowice 4
97-515 Masłowice**



Nazwa inwestycji:

**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Kraszewice na działce o nr ewid. 1301 obręb 0011
Kraszewice**



Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 1301 obręb 0018 Kraszewice, gm. Masłowice

Branża: DROGOWA

Autor branży drogowej:	inż. Anna Jędras	
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21	

Kąty, Lipiec 2021

4.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW (ZADAŃ)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji. Zakres robót drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

4.1.1 Główne roboty branży drogowej

- Wykonanie jezdni z kruszywa łamanego
- Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych

4.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Istniejące obiekty budowlane to droga wewnętrzna w miejscowości Kraszewice.

Na działce nr ewid. 1301 obręb 0011 Kraszewice w zakresie opracowania nie występuje podziemne uzbrojenie terenu.

4.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

W rejonach projektowanych robót drogowych nie występuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robót drogowych nie przewiduje się przebudowy infrastruktury inżynierskiej.

4.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:

- Prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawcę robót oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarządcę drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz policję.
- Prace w rejonie skrzyżowań z liniami energetycznymi niskiego, średniego i wysokiego napięcia – ściśle należy przestrzegać przepisów BHP wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym zarówno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli ułożonych w gruncie.
- Prace w rejonie występujących skrzyżowań z wodociągami - wykonywać pod nadzorem właściwych służb branżowych i w sposób zapewniający ochronę pracujących ludzi.
- Należy stosować zasadę, że nie wszystkie prace można w pełni zmechanizować. Dotyczy to w szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących przewodów infrastruktury technicznej. Część prac należy wykonywać ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach.
- Prace budowlano–montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.
- Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie.

4.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby pełniące nadzór techniczny na budowie: brygadzystę, majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel inżyniersko–techniczny wykonawcy robót budowlano–montażowych. Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót i na konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, w szczególności:

Nie wolno dopuścić do zadania pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, uprawnień czy umiejętności do jego wykonania a także dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.

Niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według określonych programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracowników na niebezpieczeństwo prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem zdarzyć, że pomimo aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – dział X,

- Warunki techniczne wykonywania robót budowlano–montażowych, przepisy szczegółowe, normy itp.

4.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie. W szczególności umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne są:


- właściwy instruktaż pracowników,
- rozmieszczenie urządzeń przeciw pożarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sąsiadujące ulice),
- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego,
- rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzględnieniem komunikacji do przyległych do przebudowywanej drogi posesji,
- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Uwagi:

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania – Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu


BiOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

- Niniejsza „Informacja BIOZ” stanowi integralną część projektu budowlanego „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice na działce o nr ewid. 1301 obręb Kraszewice”



ST PROJEKT Jacek Staniek
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:	Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice na działce o nr ewid. 1301 obręb Kraszewice		
Adres inwestycji:	Kraszewice, dz. nr ewid. 1301 ob. 0011 Kraszewice, gm. Masłowice		
Stadium:	PB	Branża:	DROGOWA
Nazwa rysunku:	Lokalizacja		Numer rysunku: 1
			Data: 07.2021
			Skala rys.: 1:25 000
Zespół autorski: Imię i nazwisko:		Uprawnienia	Podpis:
Autor branży drogowej:	inż. Anna Jędras		
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Jacek Staniek	SWK/0060PWBD/21	



Mapa do celów projektowych
Układ wysokościowy Kronsztadt 86
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000
Skala 1: 500


woj. łódzkie
pow. radomszczański
gm. 101210 - 2 Masłowice
obręb 00111 Kraszewice
dz. 1301

Mapa opracowana na dzień 29.04.2021r.
Nie badano służebności w dziale trzecim kw
Identyfikator zgłoszenia: OD.6640.1387.2021
Seksja 7.148.10.18.1

--- zakres opracowania mapy
Mapę wykonał geodeta uprawniony
Mariusz Szwed nr upr. 10383

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy
geodezyjnej, które podlegają ochronie.
Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dn. 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.782 j.t. ze zm)
kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki
geodezyjne (...) podlega karze grzywny

Legenda:
--- użytki według stanu
w ewidencji gruntów
----- użytki według stanu
faktycznego na gruncie



GEODETA
Mariusz Szwed
nr upr. 10383
97-500 Radomsko
ul. Wymysłowska 199

X-MAP
USŁUGI GEODEZYJNE
KARTOGRAFICZNE PROJEKTOWE
mgr inż. Patryk Szewc
97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 11/86
tel. 680 695 668
NIP 7722321071, Regon 100724172

Poświadczam, że niniejszy dokument został
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera
opis techniczny - oświadczenie do ewidencji materiałów
posiadawczych - stanowiących i kartograficznego
w Powiatowym O. - J. (Dokumentacji Geodezyjnej)
i Kartograficznej - Radomsko.
/data: 2021.04.29
Data wykonania operacji technicznej: 28.03.2021
do ewidencji materiałów zasobu: 28.03.2021
Imię, nazwisko, numer uprawnień
i podpis geodety uprawnionego:


Mapa tożsama z mapą przyjętą w PODGK Radomsko
pod nr P.1012.2021.2143
Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Jacek Staniek
SWK0060PWB021

- LEGENDA
- Granica opracowania - pas drogi wewnętrznej
 - Brzoza drogową
 - Projektowana oś jezdni z kruszywa łamanego
 - Projektowana krawężnik nawierzchni z kruszywa łamanego
 - Projektowana rura osłonowa R 110 typu AROT
 - Projektowana nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego
 - Projektowane pobocze gruntowe

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Włoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:	Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice na odcinku o nr ewid. 1301 obręb Kraszewice		
Adres inwestycji:	Kraszewice, dz. nr ewid. 1301 ob. 0011 Kraszewice, gm. Masłowice		
Stanium:	FB	Branda:	DROGOWA
Nazwa rysunku:	FB	Numer rysunku:	2
Projekt zagospodarowania terenu		Skala rys.:	1:500
Zespół autorski i nazwisko:	inż. Anna Jędras		
Projektant branży:	mgr inż. Jacek Staniek	SWK0060PWB021	

Przekrój poprzeczny jezdni



miar kamienny frakcji 0-4 mm lub kliniec frakcja 2-8 mm	2 cm	
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie	6 cm	
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63.0 stabilizowanej mechanicznie	12 cm	
istniejąca podłoże gruntowe- korytowanie, profilowanie i zagęszczanie	-	pobocza gruntowe 10 cm



ST PROJEKT Jacek Staniek
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:	Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice na działce o nr ewid. 1301 obręb Kraszewice		
Adres inwestycji:	Kraszewice, dz. nr ewid. 1301 ob. 0011 Kraszewice, gm. Masłowice		
Stadium:	PB	Branża:	DROGOWA
Nazwa rysunku:	Przekrój poprzeczny drogi	Numer rysunku:	3
		Data:	07.2021
		Skala rys.:	1:25
Zespół autorski:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Autor branży drogowej:	inż. Anna Jędras		
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Jacek Staniek	SWK/0060PWBD/21	

Kąty, Lipiec 2021 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (z późniejszymi zmianami),
niżej podpisani zgodnie oświadczają, że projekt budowlany:



Zleceniodawca :
Inwestor:

**Gmina Masłowice
Masłowice 4
97-515 Masłowice**



Nazwa inwestycji:

**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice
na działce o nr ewid. 1301 obręb 0011 Kraszewice**



Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 1301 obręb 0011 Kraszewice, gm. Masłowice

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i został
wykonany w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

Projektant branży drogowej:	mgr inż. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21	
-----------------------------	---	--