



GRZYBUD Paweł Grzybek

ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko,
ul. Obrońców Westerplatte 21, 42-200 Częstochowa

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Masłowice
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 538/4, obręb 0014 Masłowice, jednostka ewid. 101210_2 Masłowice
INWESTOR : Gmina Masłowice
ADRES INWESTORA : 97 - 515 Masłowice, Masłowice 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Grzybek (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,03	ha ha	0,030	
				RAZEM	0,030
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 330	m ² m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
3	KNR 2-01 d.1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.2*0,15	m ³ m ³	49,500	
				RAZEM	49,500
4	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III poz.2*0,15	m ³ m ³	49,500	
				RAZEM	49,500
2		NAWIERZCHNIE			
5	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.2	m ² m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
6	KNR 2-31 d.2 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. poz.2	m ² m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
7	KNR 2-31 d.2 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Krotność = 4 poz.6	m ² m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
8	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 302	m ² m ²	302,000	
				RAZEM	302,000
9	KNR 2-31 d.2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.8	m ² m ²	302,000	
				RAZEM	302,000
10	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (KOSTKA SZARA) 132	m ² m ²	132,000	
				RAZEM	132,000
11	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (KOSTKA ŻÓŁTA) 170	m ² m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
3		OBRZEŻA			
12	KNR 2-31 d.3 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 0,016*(46+5)*2,7	m ³ m ³	2,203	
				RAZEM	2,203
13	KNR 2-31 d.3 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawą cem. 46*2,7	m m	124,200	
				RAZEM	124,200
14	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 5*2,7	m m	13,500	
				RAZEM	13,500
4		MAŁA ARCHITEKTURA			
15	kalk. własna d.4	Dostawa i montaż z posadowieniem kosza na śmieci 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	kalk. własna d.4	Dostawa i montaż z posadowieniem ławki 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	kalk. własna d.4	Dostawa i montaż z posadowieniem tablicy z regulaminem 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalk. własna d.4	Dostawa i montaż z posadowieniem stojaka na rowery 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
19	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż z posadowieniem urządzenia siłowni typu wioślarz	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż z posadowieniem urządzenia siłowni typu orbitrek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż z posadowieniem urządzenia siłowni typu biegacz	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż z posadowieniem urządzenia siłowni typu wyciąg górny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż z posadowieniem urządzenia siłowni typu motyl	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż z posadowieniem urządzenia siłowni typu prasa nożna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż z posadowieniem altany ze stołem i ławami	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Roboty pozostałe			
26	KNR 2-21 d.5 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 130*0,5*0,05	m ³		
			m ³	3,250	
				RAZEM	3,250
27	KNR-W 4-01 d.5 0109-05 analogia	Dowóz ziemi urodzajnej samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) poz.26	m ³		
			m ³	3,250	
				RAZEM	3,250
28	KNR 2-21 d.5 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 130	m ²		
			m ²	130,000	
				RAZEM	130,000